




Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale
"MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"
Via Passaggio dei Picciotti-3 - 90123 PALERMO Tel. 091/476364
Cod. ministeriale: PAIC8BB00P
✉: PAIC8BB00P@istruzione.it paic8bb00p@pec.istruzione.it
C.F.: 97343610826



pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Riqualificazione e messa in sicurezza delle gradonate campo di calcio- C. Maneri

COMMITTENTE: IC MANERI INGRASSIA DON MILANI

Data, 26/04/2021

IL TECNICO

Arch. Rosa Distasi

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'ave ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
	gradone n.1	1,00	35,00	0,850		29,75		
	gradone n.2	1,00	38,00	0,750		28,50		
	gradone n.3	1,00	40,00	0,750		30,00		
	gradone n.4	1,00	42,50	0,880		37,40		
	gradini- pedata	12,00	1,20	0,390		5,62		
	SOMMANO m²					131,27	10,84	1'422,97
2 21.01.03.001	Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico							
	taglio gradonata	1,00	19,00	0,850	0,220	3,55		
	gradino	1,00	1,20	0,390	0,180	0,08		
	SOMMANO m³					3,63	410,07	1'488,55
3 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m² x cm							
	gradone n.1	1,00	35,00	0,220	3,000	23,10		
	gradone n.2	1,00	38,00	0,390	3,000	44,46		
	gradone n. 3	1,00	40,00	0,390	3,000	46,80		
	gradone n.4	1,00	42,50	0,390	3,000	49,73		
	cordolo	1,00	24,00	0,200	3,000	14,40		
	gradini alzata	12,00	2,00	0,180	3,000	12,96		
	gradonata demolita	1,00	-19,00	0,220	3,000	-12,54		
	laterale scale	2,00	5,00		3,000	30,00		
	laterale gradini	24,00	0,39	0,180	3,000	5,05		
	Sommano positivi m² x cm					226,50		
	Sommano negativi m² x cm					-12,54		
	SOMMANO m² x cm					213,96	3,94	843,00
4 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conf ... i autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.							
	TAGLIO GRADONATA	1,00	19,00	0,850	0,220	3,55		
	MATERIALE SVELLITO PIASTRELLE E INTONACI							
		1,00	35,00	0,850	0,030	0,89		
		1,00	38,00	0,750	0,030	0,86		
		1,00	40,00	0,750	0,030	0,90		
		1,00	42,50	0,880	0,030	1,12		
		1,00	35,00	0,220	0,030	0,23		
		1,00	38,00	0,390	0,030	0,44		
		1,00	40,00	0,390	0,030	0,47		
		1,00	42,00	0,390	0,030	0,49		
		1,00	24,00	0,200	0,030	0,14		
	A RIPORTARE					9,09		3'754,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					9,09		3'754,52
	laterale scale 15%	12,00 12,00 24,00 2,00 1,00	1,20 2,00 0,39 5,00 1,50	0,390 0,180 0,180 1,000 1,000	0,030 0,030 0,030 0,030 1,000	0,17 0,13 0,05 0,30 1,50		
	SOMMANO m³					11,24	32,26	362,60
5 12.01.01	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con reg ... delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	alzate gradonate	1,00	35,00	0,850		29,75		
	pedate gradonate	1,00	38,00	0,750		28,50		
	pedate gradonate	1,00	40,00	0,750		30,00		
	pedate gradonate	1,00	42,50	0,880		37,40		
	Alzate gradonate	1,00	16,00	0,220		3,52		
	Alzate gradonate	1,00	38,00	0,390		14,82		
	Alzate gradonate	1,00	40,00	0,390		15,60		
	Alzate gradonate	1,00	42,50	0,390		16,58		
	cordolo alzata	1,00	24,00	0,200		4,80		
	gradini pedata	12,00	1,20	0,390		5,62		
	gradini alzata	12,00	1,20	0,180		2,59		
	cordolo pedata	1,00	24,00	0,260		6,24		
	laterale scale	2,00	5,00	1,000		10,00		
	laterale gradini	24,00	0,39	0,180		1,68		
	SOMMANO m²					207,10	8,23	1'704,43
6 NP	Fornitura e posa in opera di sistema per la realizzazione di pavimenti monocromatici continui . I supporti devono essere privi di oli, grassi, strati inquinanti assorbiti in profond ... sfridi, le attrezzature necessarie, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.							
		1,00	207,10			207,10		
	SOMMANO m²					207,10	51,52	10'669,79
7 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non ... azione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. Rete filo d 8 mm passo 10 mm							
		16,15			7,980	128,88		
	SOMMANO Kg					128,88	2,50	322,20
8 03.02.05	Sovrapprezzo alle voci 3.2.1.1 e 3.2.1.2 per zincatura eseguita all'origine in stabilimento con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso. Vedi voce n° 7 [Kg 128.88]							
						128,88		
	SOMMANO kg					128,88	1,27	163,68
9 03.01.01.001	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratu ... dditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 8/10							
		1,00	19,00	0,850	0,200	3,23		
	SOMMANO m³					3,23	121,67	392,99
	A RIPORTARE							17'370,21

